

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia bytov a ambulancie v zdravotnom stredisku Rudňany

Objekt: Byt č.1

Objednávateľ: Obec Rudňany

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto: Rudňany

Spracoval:

Dátum: 17. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Byt č.1**      **Byt č.1**      **12 352,09**

**HSV**      **Práce a dodávky HSV**      **7 147,08**

**6**      **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**      **4 941,51**

1	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	218,730	1,83	400,28
2	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	218,730	2,34	511,83
3	612465219	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm	m2	218,730	11,65	2 548,20
4	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	156,080	9,49	1 481,20

**9**      **Ostatné konštrukcie a práce-búranie**      **2 173,05**

5	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	75,500	3,45	260,48
6	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	62,650	1,79	112,14
7	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	156,080	3,50	546,28
8	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných - keramický soklík	m	25,800	0,80	20,64
9	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,232	12,46	127,49
###	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	5,000	21,00	105,00
###	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	5,000	9,95	49,75
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,232	32,00	327,42
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	71,624	0,80	57,30
###	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,232	12,57	128,62
###	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,232	35,00	358,12
###	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	10,232	7,80	79,81

**99**      **Presun hmôt HSV**      **32,52**

###	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,929	16,86	32,52
-----	-------------	--	---	-------	-------	-------

**PSV**      **Práce a dodávky PSV**      **5 205,01**

**735**      **Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**      **454,00**

###	735154040.S	Demontáž a spätná montáž vykurovacích telies panelových	kpl	1,000	454,00	454,00
-----	-------------	---	-----	-------	--------	--------

**763**      **Konštrukcie - drevostavby**      **2 790,90**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	763138220.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	75,540	36,22	2 736,06
###	998763301.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,896	61,20	54,84

**771 Podlahy z dlaždíc 479,57**

###	771411003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	25,800	3,12	80,50
##	597640005900.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x72x8 mm	ks	89,449	4,43	396,26
###	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,106	26,47	2,81

**776 Podlahy povlakové 420,42**

###	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	44,500	1,47	65,42
###	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	44,500	2,74	121,93
##	283410017900.S	Soklík z PVC	m	44,500	5,20	231,40
###	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,074	22,50	1,67

**784 Maľby 1 060,12**

###	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	218,730	0,15	32,81
###	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	218,730	0,45	98,43
###	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	75,540	1,35	101,98
###	784422272.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	294,270	2,81	826,90

**Celkom 12 352,09**