

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia bytov a ambulancie v zdravotnom stredisku Rudňany

Objekt: Zubná ambulancia

Objednávateľ: Obec Rudňany

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto: Rudňany

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 17. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ZA Zubná ambulancia 11 530,63

HSV Práce a dodávky HSV 4 493,58

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 574,74

1	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	125,980	1,83	230,54
2	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	125,980	2,34	294,79
3	612465219	Vnútrotná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm	m2	125,980	11,65	1 467,67
4	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	61,300	9,49	581,74

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 901,46

5	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	85,000	3,45	293,25
6	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	103,000	1,79	184,37
7	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	125,980	3,50	440,93
9	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,855	12,46	97,87
###	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	5,000	21,00	105,00
###	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	5,000	9,95	49,75
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,855	32,00	251,36
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,985	0,80	43,99
###	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,855	12,57	98,74
###	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,855	35,00	274,93
###	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	7,855	7,80	61,27

99 Presun hmôt HSV 17,38

###	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,031	16,86	17,38
-----	-------------	--	---	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 7 037,05

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 450,00

###	735154041.S	Demontáž a spätná montáž gamatiiek	kpl	1,000	450,00	450,00
-----	-------------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------

763 Konštrukcie - drevostavby 4 699,53

###	763138220.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	127,200	36,22	4 607,18
-----	-------------	--	----	---------	-------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	998763301.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,509	61,20	92,35

783

Nátery

1 139,78

###	783812100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	178,090	6,40	1 139,78
-----	-------------	--	----	---------	------	----------

784

Maľby

747,74

###	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	125,980	0,15	18,90
###	784411301.S	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	125,980	0,45	56,69
###	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	127,200	1,35	171,72
###	784422272.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	178,090	2,81	500,43

Celkom

11 530,63