# Zmluva o dielo č. Z201510697_Z

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | Obec Rudňany |
| Sídlo: | 234, 05323 Rudňany, Slovenská republika |
| IČO: | 00329533 |
| DIČ: | 2020717842 |
| IČ DPH: | |
| Číslo účtu: | SK 0302000000000024120592 |
| Tel: | 0534499102 |

1.2 Dodávateľ:

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | Š & L stav, s.r.o. |
| Sídlo: | Smrekova 8/31, 05311 Smižany, Slovenská republika |
| IČO: | 36581305 |
| DIČ: | |
| IČ DPH: | |
| Číslo účtu: | |
| Tel: | 0915776797 |

## II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

| | |
|---|---|
| Názov: | Výstavba kolumbária a schodiska - 2.etapa |
| Kľúčové slová: | stavba, murovanie priečok, omietky, obklady, preklady, výkopové práce, betonárske práce, odvoz sute, uloženie odpadu |
| CPV: | 45000000-7 - Stavebné práce; 45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) |
| Druh/y: | Stavebná práca; Služba |
| Kategória služieb: | 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok |

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Vybudovanie druhého radu (2.etapa) urnových stien v zmysle spracovaného architektonického návrhu, ktorého grafická časť je uvedená v prílohách.
- Vybudovanie schodov medzi prvým a druhým radom oporných múrov (urnových stien).

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|---|---|---|---|---|
| Odstránenie ornice premiestnenie do 100m | m3 | | | 11,448 |
| Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | | | 91,801 |
| Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | m3 | | | 91,801 |
| Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | | | 16,800 |
| Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | m3 | | | 16,800 |
| Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 | m3 | | | 108,601 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | m3 | | | 108,601 |
| Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | | | 108,601 |
| Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 100 mm | m | | | 20,900 |
| Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 | m3 | | | 16,800 |
| Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C16/20- stena | m3 | | | 6,940 |
| Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie | m2 | | | 68,400 |
| Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie | m2 | | | 68,400 |
| Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) | t | | | 1,200 |
| Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI | t | | | 0,649 |
| Murivo oporných múrov nadzákladové z lomového kameňa-kamenný múrik,parapet | m3 | | | 15,471 |
| Debnenie oporných múrov rovinné, zhotovenie | m2 | | | 39,322 |
| Debnenie oporných múrov rovinné, odstránenie | m2 | | | 39,322 |
| Montáž krycej dosky | m | | | 22,000 |
| Krycia doska š.60cm | ks | | | 44,000 |
| Montáž urnových boxov | ks | | | 66,000 |
| Box urnový | ks | | | 66,000 |
| Štrkový obsyp fr. 16-32mm | m3 | | | 17,888 |
| Pieskové lôžko pod dlažbu hr.6cm | m2 | | | 58,870 |
| Podklad zo štrkopiesku hr. 260 mm | m2 | | | 58,870 |
| Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm | m2 | | | 58,870 |
| Dlažba zámková hr.8cm | m2 | | | 64,757 |
| Potiahnutie vonkajších plôch sklotextilnou mriežkou a lepidlo | m2 | | | 11,922 |
| Osadenie odkladacej dosky | m | | | 33,000 |
| Odkladacia žulová doska 1,00 m | ks | | | 33,000 |
| Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | t | | | 198,862 |
| Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | m2 | | | 18,150 |
| Lak asfaltový | t | | | 0,005 |
| Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá | m2 | | | 68,400 |
| Fólia nopová | m2 | | | 41,040 |
| Geotextília | m2 | | | 41,040 |
| Montáž obkladov stien z bridlice | m2 | | | 13,420 |
| Doska obkladová - bridlica | m2 | | | 14,762 |
| Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | t | | | 1,718 |
| Schody - výstavba | celok | | | 1 schodisko |
| Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | | | 10,275 |
| Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | m3 | | | 10,275 |
| Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 | m3 | | | 10,275 |
| Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | | | 10,275 |
| Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20 | m3 | | | 1,216 |
| Debnenie schodísk akýkoľvek sklon | m2 | | | 5,490 |
| Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon | m2 | | | 5,490 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Výstuž schodišťových konštrukcií 10505 | t | | | 0,112 |
| Presun hmôt | t | | | 3,099 |
| Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 20 kg | m | | | 11,100 |
| Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. | m2 | | | 9,106 |
| Dlažba mrazuvzdorná | m2 | | | 9,106 |
| Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | t | | | 0,776 |

| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
|---|---|
| | |

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|---|
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy |
| Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy |
| V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami, službami, dodávkou materiálu a odvozom a likvidáciou odpadu. |
| Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa čl. XI Všeobecných zmluvných podmienok Trhoviska zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. a bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme IBAN. |
| Bankové spojenie Dodávateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením uvedeným v zmluve. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre. |
| Objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú uvedením nesprávneho bankového spojenia Dodávateľa na faktúre alebo v zmluve. V prípade, ak z takého dôvodu vznikne škoda Objednávateľovi, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na náhradu škody u Dodávateľa v plnom rozsahu. |
| Lehota splatnosti faktúr je 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, pričom za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa. |
| Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, za posledný deň lehoty splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň. |
| Dodávateľ pri odovzdaní prác predloží všetky potrebné doklady na použité druhy materiálov a výrobkov t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle z. č.246/1999Z.z.o technických požiadavkách na výrobky a o zhody a o zmene a doplnení niektorých zák. v platnom znení. |
| Nedostatky predmetu zmluvy si objednávateľ bude uplatňovať u dodávateľa na základe písomnej reklamácie. Poskytovateľ sa zaviaže,že v termíne do 48 hodín zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. |
| Dodávateľ sa zaviaže v prípade písomného uznania reklamácie odstrániť nedostatok predmetu zmluvy v termíne najneskôr do 10 dní. |
| Doklady o odovzdaní a prevzatí prác vyhotoví dodávateľ. |
| Dodávateľ doloží súpis skutočne vykonaných prác. |
| Zhotoviteľ poskytuje záruku na práce použitej technológie minimálne 36 mesiacov,na tovar 24 mesiacov, za nedostatky,ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá dodávateľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinností nedodržaním platných noriem a technologických postupov. |

| Názov | Upresnenie |
|---|---|
| | |

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|---|---|
| Kolumbárium - výkres č.01 | kolumbarium_2etapa_v01.jpg |
| Kolumbárium - výkres č.02 | kolumbarium_2etapa_v02.jpg |
| Kolumbárium - výkres č.03 | kolumbarium_2etapa_v03.jpg |
| Kolumbárium - výkres č.04 | kolumbarium_2etapa_v04.jpg |

## III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

| | |
|---|---|
| Štát: | Slovenská republika |
| Kraj: | Košický |
| Okres: | Spišská Nová Ves |
| Obec: | Rudňany |
| Ulica a číslo: | Rudňany 234 |

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

1.7.2015 8:24:00 - 30.9.2015 8:24:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

| | |
|---|---|
| Jednotka: | celé dielo |
| Množstvo: | 1,0000 |

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

## IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 19 490,00 EUR

4.1 Sadzba DPH: 20,00

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 23 388,00 EUR

## V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.6.2015 8:31:01

Objednávateľ:
Obec Rudňany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Š & L stav, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska